WORK-BREAKDOWN-STRUCTURE

WBS 작성·범위·일정 만회

연관 기출 · 128-1-1, 129-3-2, 139-1-1

한눈에 이해

WBS는 해야 할 일을 산출물 중심으로 빠짐없이 나눠 책임과 예산을 연결하는 틀입니다.

정의와 핵심 원리

작업분류체계는 프로젝트 전체 범위를 관리 가능한 하위 산출물과 작업 패키지로 계층 분해한 구조입니다. 일정표 자체가 아니며 일정·비용·조직 책임을 계획할 공통 기준입니다.

• 프로젝트 목표·승인 범위·주요 산출물을 확인하고 상위 산출물→하위 구성→작업패키지로 분해합니다. 상위 범위를 하위가100% 포괄하고 형제 항목은 불필요하게 중복하지 않아야 누락·이중계상을 막습니다. 관리할 수 있을 정도까지만 분해하며 모든 가지의 깊이를 같게 만들 필요는 없습니다.

• 각 패키지의 WBS 사전에 내용·제외·완료/인수기준·책임자·입출력·가정·추정 근거·의존성을 기록합니다. 완료를 “80% 진행” 같은 주관적 숫자가 아니라 산출물과 증거로 확인할 수 있게 합니다.

• WBS에서 활동을 도출하고 의존순서·자원·기간을 추정하여 일정 네트워크와 주요 경로를 계산합니다. 담당 조직과 연결한 통제계정은 범위·일정·비용 실적을 통합 관리할 수 있게 합니다. WBS 코드가 부서조직도와 같아야 하는 것은 아닙니다.

• 지연 시 우선 원인·주요 경로·잔여 여유를 분석합니다. Fast Tracking은 순차 작업 중첩으로 재작업 위험을, Crashing은 자원 추가로 비용을 늘릴 수 있습니다. 범위 조정·대체기술·우선순위 재조정도 승인된 기준선 변경으로 평가합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
WBS	범위·산출물 계층	무엇을 완성할지 정의
일정 네트워크	활동 선후행·기간	언제 끝날지 계산
일정 만회	중첩·자원추가·범위조정	주요 경로와 재작업 위험 평가

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 데이터 이전 지연 만회

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 이관 패키지가2주 늦고 병행 검증에 의존성이 있습니다.

1. WBS 사전에서 누락된 정합성 검증 책임을 확인합니다.
2. 정제와 모의 이관의 안전한 일부 중첩을 검토하고 추가 인력의 분할 가능성을 평가합니다.
3. 재작업 위험·비용·인수기준을 검토해 만회안을 승인합니다.

결과·해석: 막연한 야근 대신 범위·의존·자원에 근거한 계획을 만듭니다.

전제·주의: 인력 추가가 항상 기간을 선형으로 줄이지 않으며 검증 생략은 만회대책이 아닙니다.

답안 골격과 혼동 방지

정의·작성원칙·절차 → WBS 사전과 범위/일정/비용 연결 → 지연 원인·주요경로·만회 사례

- WBS를 단순 날짜 목록으로 만들지 않습니다.
- 누락 범위를 숨겨100%규칙을 형식적으로 맞추지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 100%규칙은 무엇을 의미합니까?
2. WBS와 일정표의 차이를 설명하십시오.
3. Crashing을 적용해도 종료일이 안 줄 수 있는 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- NASA Work Breakdown Structure Handbook - NASA; 2021-11; 확인 2026-11-05.